

Nr.	A-30-19	Betriebsanweisung gem. § 14 GefStoffV	STiX BAUUNTERNEHMEN
Gebäude:	Allgemein	Arbeitsplatz:	Allgemein
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG	Tätigkeit:	Asbest im Aushub
freigegeben (Unterschrift):	EGRO	Erfassungsdatum:	2024-06-17, EGRO

Gefahrstoffbezeichnung

CAS-Nr:		Asbestfasern Asbestbruchstücke im Aushub/Erdreich	Sich.-DB-Nr:
		Asbest kann beim Menschen erfahrungsgemäß bösartige Geschwülste verursachen.	

Gefährdungen für Mensch und Umwelt

	Asbestzement-Fassadenplatten enthalten ca. 15- 20 % Weißasbest (Chrysotil). Bei mechanischer Bearbeitung, beim Zerschlagen, Anbohren, Abreiben und dergleichen entsteht asbesthaltiger Staub, der beim Einatmen zu ernststen Gesundheitsschäden wie Asbestose oder Krebserkrankungen führen kann.	 Asbestfasern!
--	--	--

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

    	– Arbeitsaufnahme nur nach arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen. – Arbeitsbereich durch Verbotsschilder "Zutritt verboten, Asbestfasern" kennzeichnen und gegen unbefugtes Betreten absperren. (Rot-Weiß-Band) – Staubentwicklung bei allen Arbeiten vermeiden! – Aufenthalt in staubbelasteten Bereichen auf das Notwendigste beschränken – Bei erhöhter Staubemissionen Bewetterung andenken. – Staubarme Arbeitsverfahren/Arbeitsgeräte verwenden – Bei der Arbeit Schutzanzug und Atemschutzmaske tragen, Schutzanzug/Atemschutz getrennt von Arbeitskleidung und nicht im Aufenthaltsraum aufbewahren. – Vor Pausen und bei Arbeitsende mit Staub verunreinigte Körperpartien gründlich reinigen – Nach Arbeitsende verstaubte Arbeitskleidung gegen Straßenkleidung wechseln. Arbeitskleidung und persönliche Schutzausrüstungen (z. B. Atemschutzgerät) getrennt von der Straßenkleidung aufbewahren. Verstaubte Arbeitskleidung regelmäßig waschen. – Maskenpausen einhalten und bei Arbeitsunterbrechungen /Pausen erst Schutzanzug und anschließend Atemschutz im Freien ablegen, beim Wiederanlegen umgekehrt verfahren. – Einwegschutzanzug und Einwegmaske nach Schichtende entsorgen (z.B. PE-Sack oder Big-Bag). – Bei Arbeitsunterbrechungen/Pausen Hände immer gründlich reinigen. – Bauwerksöffnungen im Arbeitsbereich geschlossen halten.
---	--

Vor Arbeitsbeginn, vor Pausen und nach Arbeitsende Schutzmaßnahmen entsprechend dem Hautschutzplan durchführen.

Augen-/Gesichtsschutz:	– Schutzbrille mit Seitenschutz (EN 166) – Dichtsitzende Schutzbrille, insbesondere bei Überkopfarbeiten
Handschutz:	– Schutzhandschuhe (EN 374). – Schutzhandschuhe aus Leder oder nitrilbeschichtete Baumwollhandschuhe
Schutzkleidung:	– Atmungsaktiver Einweg- oder Mehrwegstaubschutzanzug Typ 5+6 Kat. III
Atemschutz:	– Halbmaske mit Partikelfilter P2 (weiß) oder Partikelfiltrierende Halbmaske (FFP 2)
Fußschutz:	– Je nach Tätigkeit und Arbeitsverfahren erforderlich

Nr.	A-30-19	Betriebsanweisung gem. § 14 GefStoffV	STIX BAUUNTERNEHMEN
Gebäude:	Allgemein	Arbeitsplatz:	Allgemein
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG	Tätigkeit:	Asbest im Aushub
freigegeben (Unterschrift): EGRO		Erfassungsdatum:	2024-06-17, EGRO
Verhalten bei Störungen/ im Gefahrfall			Feuer: 112
	– Bei Störungen (z.B. erheblicher Bruch, weil sich die Nägel nicht ziehen lassen) Arbeit unterbrechen. – Bei Störungen die die Sicherheit beeinträchtigen, Betrieb bzw. Arbeit sofort einstellen. – Störungen an Vorgesetzten melden. Weiteres Vorgehen abstimmen.		
Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe			Notruf: 112
	– Selbstschutz beachten, Erste Hilfe erst dann leisten, wenn der Verletzte sich außerhalb des Gefahrenbereiches befindet. – Erste-Hilfe-Maßnahmen: Bei Quetschungen oder Schnittverletzungen Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung. – Ersthelfer: siehe Aushang		
	– Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang – Aufsichtführenden informieren.		
Sachgerechte Entsorgung			
	– Asbestzementabfälle weder werfen noch schütten, zerkleinern oder schreddern. Nicht in Mülltonne oder zum Bauschutt geben. Demontierte Platten, abgelegte Schutzkleidung, kontaminierte Kleinteile, Befestigungen und sonstige Asbestabfälle wie Wischtücher in Big-Bags einlagern, vor dem Schließen der Big-Bags obere Lage satt mit Staubbindemittel besprühen. Abfallsack mit Aufkleber kennzeichnen: "Achtung, enthält Asbest!". Staub aus Staubsaugern nicht umfüllen, sondern gemäß Bedienungsanleitung des Gerätes staubfrei entsorgen. Transport und Beseitigung des Abfalls erfolgen durch zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb.		
Der vorliegende Entwurf muss z. B. auf eventuell veränderte Rechtsvorschriften überprüft werden. Er ist durch unternehmens-, arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogene Angaben zu ergänzen und durch Unterschrift zu bestätigen (Stand 04/2016) Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.			

Nr.	A-30-19	Betriebsanweisung gem. § 14 GefStoffV	
Gebäude:	Allgemein	Arbeitsplatz:	Allgemein
Betrieb:	Josef Stix GmbH & Co. KG	Tätigkeit:	Asbest im Aushub
freigegeben (Unterschrift): EGRO		Erfassungsdatum:	2024-06-17, EGRO

Projekt(e):	BV 2408 – Dietzenbach	INFO:	
		Erd- und Entsorgungsarbeiten Asbest	
		–	

Ablaufplan – Plattenmontage /-demontage			
Nr.	Bereich / Bild	Ablaufbeschreibung	Check
1.	Alle	– Asbest-belastete Bereich anhand der Planlage bestimmen. – Bei Unstimmigkeiten oder Unsicherheit Bauleitung/SiGeKo oder Bauherr ansprechen.	
2.	Alle    	Persönliche Schutzausrüstung: <u>Immer anzuwenden:</u> – FFP2-Atemschutzmaske – Dichtsitzende Schutzbrille, insbesondere bei Überkopfarbeiten – Atmungsaktiver Einweg- oder Mehrwegstaubschutzanzug (Kategorie III Typ 5+6) – nitrilbeschichtete Baumwollhandschuhe – Sicherheitsschuhe <u>Bei erhöhter Staubemission zusätzlich anzuwenden:</u> - Bewetterung andenken	
3.	Alle	<u>Bruchstücke-Handhabung:</u> – Bruchstücke behutsam aufheben. Nicht brechen, reiben, bohren, fräsen, etc. langsam in BigBags legen. – Staubemissionen vermeiden. – Maschinelle Verladung mittels Baugeräte (schutzbelüftet) auf LKW(abgeplant).	

Unterweisung / Bestätigung der teilnehmenden Personen:

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich an der oben genannten Unterweisung teilgenommen und die Inhalte der Betriebsanweisung verstanden habe.

Die festgelegten Schutzmaßnahmen werden ich gewissenhaft umsetzen!

Nr.	Firma	Name	Vorname	Unterschrift
	Abteilung	(bitte in Druckbuchstaben)		
1.				
2.				
3.				
4.				

Ort: _____

Datum: _____

Sicherheitsunterweisung durchgeführt von: _____